ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ЕР.

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-123667-22

Датум: 20.04.2022. године

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Бр. 1/2022-1/648
09.06.2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: Телекомуникациона опрема, МАЛИ БЕОГРАД, (тачка 3.13) км 150+300 (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21 од 21.05.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- Новог гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-а) са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 **kV** растављачем, у линију постојећег мешовитог надземног вода код СТС-6 Мали Београд, (10 **kV** извод "Зобнатица" из ТС 35/10 **kV** "Бачка Топола"),

- Прикључног 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа ХНЕ 49А 3x(1x150мм^2), од новог ГРС-а до нове СТС-7П Мали Београд,

- Трофазног тросистемског бројила активне и реактивне енергије, двотарифно са показивачем максимума са ГПРС/ГСМ модемом, називног напона 400 **V** и класе тачности 1, реактивно класе 3.

- Три струјна мерна трансформатора (СМТ) класе тачности 0,5.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:
- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комлетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:
- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП , решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед (по потреби),
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП/Одобрењем.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 159.582,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	159.582,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	99.873,45
3.	Порез на додату вредност	51.891,09
	УКУПНО:	311.346,54

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:
   - на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:
- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:
- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије“ а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

3.13

HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC
JOINT VENTURE

Add: Rajka Mitića 8, Beograd 11040 Fax: +381 11 401 0081 E-mail:public@cric.rs

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Поштовани,

У наставку вам достављамо обрачун изведених радова на изградњи електричног прикључка 20kV за стубну трансформаторску станицу за напајање ТК опреме у Малом Београду према ИДП 27/2023.

С'поштовањем.

Место и датум:

Нови Сад, 25.06.2024.

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Изградња кабловског 20кV вода за СТС-7П у Малом Београду

РБ	ОПИС	ЈМ	КОЛ.	ЈЕД..ЦЕНА	УКУПНО
А	**Изградња кабловског вода**				
1	кабл ознака ЗА НЕРЕГУЛИСАН ТЕРЕН Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x1000mm).	ком	30	3.465,00	103.950,00
2	кабл ознака ЗА ТРАВЊАК Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x365mm).	ком	30	3.325,00	99.750,00
3	Набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-A 1x150mm^2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	m	9.045	2.800,00	25.326.000,00
4	Набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150mm^2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	m	60	3.167,50	190.050,00
5	ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА ПОДУЖНО ИЗМЕЂУ КАБЛОВА Испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла.	m	50	87,50	4.375,00
6	Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	m	6.030	29,75	179.392,50
7	Набавка и полагање гал штитника	m	3.015	77,00	232.155,00
8	ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ПРВОГ 20 или 35 kV КАБЛА	ком	1	47.950,00	47.950,00
9	Спојница за 20kV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) 1x70-150mm^2, 24GTS1.150MC или еквивалент	ком	18	29.750,00	535.500,00
10	Кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) за спољну монтажу 3x1x50-240mm^2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONOE1.240 или еквивалент	слог	2	55.300,00	110.600,00
11	Машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове.	m^3	1.410	3.447,50	4.860.975,00
12	Ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	m^3	1.410	945,00	1.332.450,00

13	Ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10 - 20 cm. Обрачун изведене количине је у збијеном стању.	m^3	1.410	1.592,50	2.245.425,00
14	Ручно планирање земље – равна или коса површина, категорије земље I-IV	m^2	1.000	236,25	236.250,00
15	Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице".	m	78	9.362,50	730.275,00
16	Набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø160mm	m	78	1.732,50	135.135,00
17	Контрола збијености материјала у кабловском рову.	kom	10	13.475,00	134.750,00
18	Набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова - Пластична	m	2.000	577,50	1.155.000,00
19	Крчење шибља	m^2	400	525,00	210.000,00
20	УГРАДЊА ОЗНАКЕ ЗА КАБЛОВСКУ ЗАВРШНИЦУ	ком	2	577,50	1.155,00
21	Челично решеткасти стуб (ЧРС) - испорука, транспорт и подизање стуба	kg	349	1.041,25	363.396,25
22	Челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	m^3	6	35.525,00	213.150,00
23	Уземљење стуба за водове 10(20)kV са два прстена уземљивача Позиција обухвата израду уземљивача стуба у виду два прстена (кружнице)	ком	1	105.490,00	105.490,00
24	Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA - силиконско кућиште без конзоле и са повезивањем уземљења на уземљивач стуба.	слог	1	59.675,00	59.675,00
25	ИЗРАДА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТИПСКЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНЗОЛЕ	kg	50	1.036,00	51.800,00
26	ИЗОЛАТОР 24kV, R 12.5 ET 125 L СА АНКЕР ЗАВРТЊЕМ M20x270	ком	3	17.325,00	51.975,00
27	РАСТАВЉАЧ ЗА СПОЉНУ МОНТАЖУ НА ПОДИГНУТОМ СТУБУ СА ПОЛУЖНИМ ПОГОНОМ – ВЕРТИКАЛНА МОНТАЖА	ком	1	761.250,00	761.250,00
28	ИЗОЛАТОР Н-95 СА ПОТПОРОМ	ком	4	4.550,00	18.200,00
29	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0.5,	ком	1	70.000,00	70.000,00

30	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV преносног односа од 75/5 А/А до 100/5А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5;	ком	3	24.587,50	73.762,50
31	Снимање електроенергетских водова (0,4, 10, 20 и 35kV) дужине до 50 м. са прибављањем Потврде РГЗ-а	ком	1	13.422,50	13.422,50
32	Снимање електроенергетских водова (0,4, 10, 20 и 35 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м са прибављањем Потврде РГЗ-а	м	2.965	154,00	456.610,00
33	Обележавање трасе електроенергетских водова (0,4,10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	9.590,00	9.590,00
34	Обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	2.915	96,25	280.568,75
				УКУПНО А:	**40.400.027,50**
Б	**Пројектовање**				
1	Израда пројектне документације -идејног решења (ИДР) и идејног пројекта (ИДП) .	кпл	1	262.500,00	262.500,00
2	Исходовање потребне документације за изградњу објекта	кпл	1	210.000,00	210.000,00
				УКУПНО Б:	**472.500,00**
				СВЕ УКУПНО :	**40.872.527,50**

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Мирослав Стефановић
Број лиценце 450 J205 15

НАДЗОРНИ ОРГАН
Павле Ивљанин
Број лиценце 450 F087 10



Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -123667-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 29.07.2024. год.

Назив: Напајање електричном енергијом објекта за телекоминикациону опрему у Малом Београду (3.13.) на кат. парцели бр. 2341 к.о. Мали Београд

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	20 КV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Испорука и уградња новог гвоздено-решеткастог стуба ГРС опремљеног са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, у линију постојећег МВ надземног вода код СТС-6 мали Београд (10 kV извод "Зобнатица" из ТС 35/10 kV "Бачка Топола Север"):				
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) испорука, транспорт и подизање стуба	кг	349	1.041,25	363.396,25
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	$м^3$	6	35.525,00	213.150,00
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда и постављање заштитног уземљења за 20 кВ у виду два прстена (кружнице)	ком	1	105.490,00	105.490,00
	- типска челична конзола	кг	50	1.036,00	51.800,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	3	17.325,00	51.975,00
	- испорука и уградња изолатора Н-95 са челичним носачем	ком	4	4.550,00	18.200,00
	- испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA са повезивањем уземљења на уземљивач стуба	слог	1	59.675,00	59.675,00
	- растављач за спољну монтажу на подигнутом стубу сличан типу РСАК6 24/400-600 са полужним погоном производње МИНЕЛ Нови Пазар – вертикална монтажа	ком	1	761.250,00	761.250,00
2.	Изградња прикључног 20 kV кабловског вода са кабелом типа ХНЕ-49А 3x(1x150 $мм^2$) од новог ГРС до нове СТС-7П Мали Београд:				
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 125 mm	м	78	9.362,50	730.275,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø125mm	м	78	1.732,50	135.135,00
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	$м^3$	1.410	3.447,50	4.860.975,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	$м^3$	1.410	945,00	1.332.450,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	$м^3$	1.410	1.592,50	2.245.425,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	$м^2$	1.000	236,25	236.250,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	10	13.475,00	134.750,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, ХНЕ 49-Az 1x150$мм^2$ (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	9.045	2.800,00	25.326.000,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, ХНЕ 49-Az 1x150$мм^2$ (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	60	3.167,50	190.050,00
	- кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољну монтажу 3x1x50-240$мм^2$	слог	2	55.300,00	110.600,00
	- спојница за 20КВ екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 1x70-150$мм^2$	ком	18	29.750,00	535.500,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	2.000	577,50	1.155.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
	- крчење шибља	$м^2$	400	525,00	210.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	577,50	1.155,00
	- опека постављена подужно између каблова	м	50	87,50	4.375,00
	- припрема за испитивање и испитивање првог 20kV кабла	ком	1	47.950,00	47.950,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	6.030	29,75	179.392,50
	- набавка и полагање штитника	м	3.015	77,00	232.155,00
	- кабел ознака за нарегулисани терен	ком	30	3.465,00	103.950,00
	- кабел ознака за травњак	ком	30	3.325,00	99.750,00
			СВЕГА А. :		**39.496.073,75**
Б.	МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-7П Мали Београд:				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	70.000,00	70.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 75/5 A/A, индуктивни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5	ком	3	24.587,50	73.762,50
			СВЕГА Б. :		**143.762,50**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАДЗОР				
1.	Израда пројектне документације за изградњу СТС са 20 kV кабловским водом:				
	- израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу стубне ТС 10(20)/0,4 kV, снаге до 400 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV	ком	1	262.500,00	262.500,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	9.590,00	9.590,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	2.915	96,25	280.568,75
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	13.422,50	13.422,50
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м	м	2.965	154,00	456.610,00
3.	Остали трошкови на прибављању потребне документације и стварања других услова за изградњу објекта	ком	1	210.000,00	210.000,00
4.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20/0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20 kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 5.000.000,00 РСД до 20.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	20 kV кабловски вод 20 kV				**39.496.073,75**
Б.	Мерно место				**143.762,50**
В.	Пројектно-техничка документација и надзор				**1.392.273,25**
			УКУПНО = А + Б + В :		**41.032.109,50**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.4. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
	"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:				
	- тачку А. у износу од:				39.496.073,75
	- тачку Б. у износу од:				143.762,50
	- тачку В.1. у износу од:				262.500,00
	- тачку В.2. у износу од:				760.191,25
	- тачку В.3. у износу од:				210.000,00
				СВЕГА :	**40.872.527,50 дин.**
	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА:				
1.	Трошкови извођења прикључка				41.032.109,50
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 2.219,41 дин.)				99.873,45
				СВЕГА :	**41.131.982,95**
				ПДВ 20% :	**8.226.396,59**
				СВЕУКУПНО :	**49.358.379,54**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.80/02

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-551-21

Суботица, 21.05.2021

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.

НЕМАЊИНА бр. 6

11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 20.04.2021. године, поднетог у име "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: Објекат за телекомуникациону опрему (тачка 3.13), класе 212102, МАЛИ БЕОГРАД, км 150+300, парцела број 2341 К.О. Мали Београд.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 10 **kV**

Максимална снага: 45 **kW**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Мерно место се налази у нисконапонском разводном орману новоизграђене стубне трафостанице (СТС-7П Мали Београд) коју гради странка и која је у власништву странке.
Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење прикључка: Странка је у обавези да на погодном месту изгради нову стубну трафостаницу (СТС-7П Мали Београд), типа "ЕВ-2", снаге до 160 kVA, напона 10(20)/0,4 **kV**, са енергетским трансформатором (Е.Т.), снаге 100 kVA, напона 10(20)/0,42 **kV** - преклопиви, на локацији комплекса "Инфраструктуре Железнице Србије" ад. Надлежне службе Огранка Електродистрибуција Суботица ће накнадно, у нисконапонском разводном орману у новоизграђеној СТС-7П Мали Београд уградити комплетну НН мерну групу за полуиндиректно мерење. На порталу СТС-7П Мали Београд мора бити изведен тропални склопка-растављач ("трафо растављач") са приграђеним високонапонским високоучинским осигурачима.
Странка је у обавези да обезбеди надлежним службама Огранка Електродистрибуција Суботица могућност управљања растављачем који се налази на порталу нове СТС-7П Мали Београд у току 24 часа дневно.
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТН-Ц-С" систем (Ud≤ 50V).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: Тропални склопка - растављач на порталу нове СТС-7П Мали Београд

Место везивања прикључка на систем: Нови гвоздено-решеткасти стуб (ГРС) у линију постојећег мешовитог надземног вода

Опис прикључка до мерног места:

- Уградња новог гвоздено-решеткастог стуба (ГРС-а) са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 **kV** растављачем, у линију постојећег мешовитог надземног вода код СТС-6 Мали Београд, (10 **kV** извод "Зобнатица" из ТС 35/10 **kV** "Бачка Топола").
- Изградња прикључног 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа XHE 49A 3x(1x150мм^2), од новог ГРС-а до нове СТС-7П Мали Београд.

Опис мерног места: Мерно место се налази у нисконапонском разводном орману новоизграђене стубне трафостанице СТС-7П Мали Београд.

Мерни уређај:

- Трофазно тросистемско бројило активне и реактивне енергије, двотарифно са показивачем максимума са ГПРС/ГСМ модемом, називног напона 400 V и класе тачности 1, реактивно класе 3.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ) класе тачности 0,5.

Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја

Заштитни уређаји: У нисконапонском разводном орману нове СТС-7П Мали Београд, у његовом доводном пољу, мора бити уграђен нисконапонски склопка-растављач и сет постоља главних нисконапонских високоучинских топљивих осигурача (без топљивих уметака) одговарајућих назначених струја, а у изводном пољу морају бити уграђени комплетни сетови нисконапонских високоучинских топљивих осигурача (постоље + топљиви уметак) за заштиту нисконапонских извода странке. Тропални склопка-растављач на порталу СТС-7П Мали Београд мора бити са приграђеним сетом високонапонских високоучинских осигурача одговарајуће назначене струје (комплетно опремљен: постоље + топљиви уметци).

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 10 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** (ТС 110/35 **kV/kV**) се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 35 **kV**/20 **kV** извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	14.855.500,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	99.873,45	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	14.955.373,45	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или дозвола за пробни рад;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација и предмер трошкова.

М.П.

Директор огранка

Роберт Балко Мачаи, мастер економиста

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица, 09.10.2024. год.
Број: 2541200-Д.07.09.-123667-22.

АД "Инфраструктура железнице Србије"
Прималац

Немањина 6
Назив улице/поштански преградак Кућни број Број стана

Насељено место

1 1 0 0 0 БЕОГРАД
Поштански број и назив доставне поште

Н/Р Слободанка Катанић
ПАК (Поштански адресни код)

Предмет : **Достава коначног обрачуна и записника о реализованим радовима**

Поштовани,

Уважавајући члан 1. тачка а) и б) и члан 4. Уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број 87.1.0.0.-Д 07.09.-123667-22 од 20.04.2022.године, за прикључење објекта Телекомуникациона опрема Мали Београд (тачка 3.13), у прилогу дописа, достављамо Вам коначни обрачун и Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Молимо Вас да потпишете достављене Вам примерке обрачуна и записника и по 2 (два) примерка вратите на адресу:

Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица, Сегедински пут 22-24.

С поштовањем,

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

Прилог: - Обрачун и записник бр. 2541200-Д.07.09.-123667-22 x 4

Достављено :
1. Наслову + прилог;
2. Сектору 2541200-Д.07.09.,
3. Писарници.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. **Датум :** 29.07.2024. год.
-123667-22 од 20.04.2022. год. – Окончана ситуација

Назив: Напајање електричном енергијом објекта за телекоминикациону опрему у Малом Београду (3.13.) на кат. парцели бр. 2341 к.о. Мали Београд

Странка: "Инфраструктура Железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
А.	20 KV КАБЛОВСКИ ВОД				
1.	Испорука и уградња новог гвоздено-решеткастог стуба ГРС опремљеног са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, у линију постојећег МВ надземног вода код СТС-6 мали Београд (10 kV извод "Зобнатица" из ТС 35/10 kV "Бачка Топола Север"):				
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) испорука, транспорт и подизање стуба	кг	349	1.041,25	363.396,25
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	$м^3$	6	35.525,00	213.150,00
	- челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда и постављање заштитног уземљења за 20 кВ у виду два прстена (кружнице)	ком	1	105.490,00	105.490,00
	- типска челична конзола	кг	50	1.036,00	51.800,00
	- изолатор 24kV, R12.5 на носачу AZ M20x270	ком	3	17.325,00	51.975,00
	- испорука и уградња изолатора H-95 са челичним носачем	ком	4	4.550,00	18.200,00
	- испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 24 kV 10 kA са повезивањем уземљења на уземљивач стуба	слог	1	59.675,00	59.675,00
	- растављач за спољну монтажу на подигнутом стубу сличан типу РСАК6 24/400-600 са полужним погоном производње МИНЕЛ Нови Пазар – вертикална монтажа	ком	1	761.250,00	761.250,00
2.	Изградња прикључног 20 kV кабловског вода са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 $мм^2$) од новог ГРС до нове СТС-7П Мали Београд:				
	- машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице" - ø 125 mm	м	78	9.362,50	730.275,00
	- набавка, испорука, транспорт и уградња ПВЦ цеви типа "јувидур" или друге ø125mm	м	78	1.732,50	135.135,00
	- машински ископ земље свих категорија, за кабловске ровове	$м^3$	1.410	3.447,50	4.860.975,00
	- ручно насипање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	$м^3$	1.410	945,00	1.332.450,00
	- ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка, туцаника у слојевима од 10-20цм	$м^3$	1.410	1.592,50	2.245.425,00
	- ручно планирање земље – равна или коса површина категорије земље I-IV	$м^3$	1.000	236,25	236.250,00
	- контрола збијености материјала у кабловском рову	ком	10	13.475,00	134.750,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150$мм^2$ (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	9.045	2.800,00	25.326.000,00
	- набавка и полагање кабла 20kV, XHE 49-Az 1x150$мм^2$ (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	ком м	60	3.167,50	190.050,00
	- кабловска завршница 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) за спољну монтажу 3x1x50-240$мм^2$	слог	2	55.300,00	110.600,00
	- спојница за 20KB екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (XHE, XHP) 1x70-150$мм^2$	ком	18	29.750,00	535.500,00
	- набавка, испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене ограде на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова – пластична	м	2.000	577,50	1.155.000,00

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
	- крчење шибља	$м^2$	400	525,00	210.000,00
	- уградња ознаке за кабловску завршницу	ком	2	577,50	1.155,00
	- опека постављена подужно између каблова	м	50	87,50	4.375,00
	- припрема за испитивање и испитивање првог 20kV кабла	ком	1	47.950,00	47.950,00
	- набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	6.030	29,75	179.392,50
	- набавка и полагање штитника	м	3.015	77,00	232.155,00
	- кабел ознака за нарегулисани терен	ком	30	3.465,00	103.950,00
	- кабел ознака за травњак	ком	30	3.325,00	99.750,00
			СВЕГА А. :		**39.496.073,75**
Б.	МЕРНО МЕСТО				
1.	Испорука и уградња мерног места за полуиндиректно мерење у НН разводни орман нове СТС-7П Мали Београд:				
	- испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом	ком	1	70.000,00	70.000,00
	- испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 75/5 А/А, индуктивни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5	ком	3	24.587,50	73.762,50
			СВЕГА Б. :		**143.762,50**
В.	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИНТЕРНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА, ИСПИТИВАЊЕ 20KV КАБЕЛА И РАД СЛУЖБЕНОГ НАДЗОРА				
1.	Израда пројектне документације за изградњу СТС са 20 kV кабловским водом:				
	- израда идејног решења и идејног пројекта за изградњу стубне ТС 10(20)/0,4 kV, снаге до 400 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV	ком	1	262.500,00	262.500,00
2.	Геодетски радови:				
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	1	9.590,00	9.590,00
	- обележавање трасе електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м	м	2.915	96,25	280.568,75
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) дужине до 50 м	ком	1	13.422,50	13.422,50
	- снимање електроенергетских водова (0,4, 10 и 20 kV) и прикључака на вод дужине преко 50 м	м	2.965	154,00	456.610,00
3.	Остали трошкови на прибављању потребне документације и стварања других услова за изградњу објекта	ком	1	210.000,00	210.000,00
4.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора:				
	- интерни технички преглед ТС 20/0,4 kV	ком	1	24.982,00	24.982,00
	- интерни технички преглед 20 kV кабловског вода	ком	1	18.892,00	18.892,00
	- обезбеђење потребног безнапонског стања (манипулација расклопном опремом на 20 kV напонском нивоу)	ком	2	7.622,00	15.244,00
	- припрема за испитивање првог 20 kV кабла	ком	1	25.000,00	25.000,00
	- испитивање кабла 20 kV	ком	1	25.476,00	25.476,00
	- службени надзор над изградњом ЕЕО (за вредност инвестиције преко 5.000.000,00 РСД до 20.000.000,00 РСД)	ком	1	49.988,00	49.988,00
			СВЕГА В. :		**1.392.273,25**
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ИЗВОЂЕЊА ПРИКЉУЧКА				
А.	20 kV кабловски вод 20 kV				39.496.073,75
Б.	Мерно место				143.762,50
В.	Пројектно-техничка документација, интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, испитивање 20kV кабела и рад службеног надзора				1.392.273,25
			УКУПНО = А + Б + В :		**41.032.109,50**

- Структура изведених радова:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку В.4. у износу од: 159.582,00

СВЕГА : 159.582,00 дин.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мер.	Количина	Јединична цена	Укупно
	"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:				
	- тачку А. у износу од:				39.496.073,75
	- тачку Б. у износу од:				143.762,50
	- тачку В.1. у износу од:				262.500,00
	- тачку В.2. у износу од:				760.191,25
	- тачку В.3. у износу од:				210.000,00
				СВЕГА :	**40.872.527,50 дин.**
	ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА:				
1.	Трошкови извођења прикључка				41.032.109,50
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта (45 kW x 2.219,41 дин.)				99.873,45
				СВЕГА :	**41.131.982,95**
				ПДВ 20% :	**8.226.396,59**
				СВЕУКУПНО :	**49.358.379,54**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. Зоран Ђурић

датум: 22.10.2024.

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-123667-22
Датум: 09.10.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-123667-22 од 20.04.2022. године
Објекат: Објекат за смештај телекомуникационе опреме, Мали Београд (тачка 3.13), кат. парцела бр. 2341 к.о. Мали Београд

Сачињен дана 09.10.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1. Зоран Ђурић

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2541200-Д.07.09.-349438-24 од 26.07.2024. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Комисија за ИТП је одрадила задатак према Решењу и издала Записник ИТП број 2541200-Д.07.09-349424/2-24 од 26.07.2024. године
- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-123667-22 од 20.04.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Стубови челични 20 kV**								
1.	5	8	5	2	Стубови челични за једноструке водове 20 kV	ком	1	576.546,25	576.546,25
2.	5	8	5	2	Трошкови радова на челичним стубовима 20 kV				1.048.390,00
Б	**Подземни 20 kV водови**								
1.	3	5	8	0	Подземни 20 kV вод типа XHE 49 A 3x(1x150) мм^2	м	3.035	8.407,27	25.516.050,00
2.	3	5	8	0	Трошкови радова на подземним 20 kV водовима				12.355.087,50
В	**Мерно место**								
1.	9	5	3	3	Полуиндиректна трофазна мерна група	ком	1	70.000,00	70.000,00
2.	9	5	3	3	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1	73.762,50	73.762,50
Г	**Пројектно-техничка документација и надзор**								
1.	Пројектовање					ком	1	262.500,00	262.500,00
2.	Остали трошкови					ком	1	970.191,25	970.191,25
								УКУПНО:	**40.872.527,50**

Технички опис:

- ГРС МВ опремљен са потребним конзолама, изолаторима и бочним учинским 20 kV растављачем, уграђен у линију постојећег МВ надземног вода (на 10kV изводу „Зобнатица“ из ТС 35/10kV “Бачка Топола Север“),
- 20 kV кабловски вод са кабелом типа XHE-49A 3x(1x150 мм^2) од новог ГРС до нове СТС-7П Мали Београд, у укупној дужини од 3.035 м,
- Обрачунско мерно места за полуиндиректно мерење у НН уграђено у разводни орман нове СТС-7П Мали Београд, опремљено са нисконапонском мерном групом у полуиндиректном споју са GPRS/GSM модулом и струјним мерним трансформаторима СМТ преносног односа 75/5А.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд

1. Зоран Ђурић

Зоран Ђурић

22. 10. 2024.

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. Дејан Пејовић

Дејан Пејовић

2. Миладин Лошић

Миладин Лошић

3. Ернест Мутњаковић

Ернест Мутњаковић